MR ROBOT CREW

Preventivo Materiali 1/2

1. PC, Monitor e Periferiche

Voce	Qtà	Prezzo Unit. (€)	Totale (€)
Dell OptiPlex 7010 (PC desktop)	120	€ 650.00	€ 78000.00
Monitor 27" Full HD Dell P2723H	120	€ 230.00	€ 27600.00
Tastiera USB Logitech K120	120	€ 15.00	€ 1800.00
Mouse USB Logitech B100	120	€ 10.00	€ 1200.00

** Il monitor Dell P2723H è stato scelto nella fascia 27" Full HD professionale per l'uso in ufficio generico.*
** Tastiera e mouse sono cablati per eliminare il problema delle batterie e ridurre interferenze radio.*
** Il preventivo non include software/licenze OS (Windows 11 Pro incluso nel prezzo OptiPlex).*

2. Rack e Armadi

Voce	Qtà	Prezzo Unit. (€)	Totale (€)
Armadio wall-mount 9U (switch di piano, piani 1–6)	6	€ 130.00	€ 780.00
Armadio rack 18U a pavimento (piano terra – server room)	1	€ 380.00	€ 380.00

** Armadi wall-mount 9U per i piani 1–6: ogni piano ha uno switch 2960 (1U) + patch panel (1U) + 7U di riserva.*
** Armadio rack 18U piano terra: ospita switch core, firewall, switch DMZ, patch panel. I server tower stanno su shelf/mobiletto adiacente.*

3. Sistemi UPS

Voce	Qtà	Prezzo Unit. (€)	Totale (€)
APC Back-UPS BX650MI 650VA/360W (UPS piano, switch)	6	€ 95.00	€ 570.00
APC Smart-UPS SMT1500I 1500VA/1000W (UPS data center)	1	€ 520.00	€ 520.00
APC Smart-UPS SMT1000I 1000VA/700W (UPS DMZ)	1	€ 380.00	€ 380.00

** UPS piani: carico reale ~44W, autonomia stimata ~60 minuti. AVR stabilizza la tensione senza consumare la batteria.*
** UPS data center: protegge server DHCP + NAS + switch core (~431W). Software PowerChute per shutdown automatico.*
** UPS DMZ: protegge web server + switch DMZ + firewall (~375W). Stessa serie Smart-UPS per uniformità di gestione.*
** Le autonomie indicate sono stime; la durata reale dipende dallo stato delle batterie e dal carico effettivo.*

4. Riepilogo Generale

1. PC, Monitor e Periferiche	€ 108.600,00
2. Rack e Armadi	€ 1160,00
3. Sistemi UPS	€ 1470,00
TOTALE GENERALE (IVA esclusa)	**€ 111.230,00**

Note Generali

- I prezzi sono stime di mercato (IVA esclusa) e possono variare in base al fornitore.
- Questo preventivo copre PC, periferiche, rack e UPS. Per apparati di rete, server e cablaggio vedere il Preventivo Materiali – NOC Aziendale.
- Il preventivo non include manodopera per installazione e configurazione.
- La topologia di rete potrebbe subire variazioni a seguito della finalizzazione del progetto su Cisco Packet Tracer.