MR ROBOT CREW

Preventivo Materiali 2/2

1. Apparati di Rete

Voce	Qtà	Prezzo Unit. (€)	Totale (€)
Cisco Catalyst 2960-24TT (switch piano)	6	€ 650.00	€ 3900.00
Cisco Catalyst 3560-24PS (multilayer switch core)	1	€ 2800.00	€ 2800.00
Cisco Catalyst 2960-8TT (switch DMZ)	1	€ 420.00	€ 420.00
Cisco Firepower 1010 (firewall perimetrale)	1	€ 1900.00	€ 1900.00

** I prezzi degli switch Cisco sono indicativi (listino EMEA). Lo switch DMZ può essere un ricondizionato per contenere i costi.*
** Il Firepower 1010 sostituisce l'ASA 5506-X (EOL 2022) con supporto attivo e IPS integrato.*

2. Server e Storage

Voce	Qtà	Prezzo Unit. (€)	Totale (€)
Dell PowerEdge T150 – Server DHCP	1	€ 1200.00	€ 1200.00
Synology DS923+ – NAS aziendale (4 bay)	1	€ 650.00	€ 650.00
HDD 4TB NAS (WD Red Plus) per NAS	4	€ 110.00	€ 440.00
Dell PowerEdge T150 – Web Server DMZ	1	€ 1200.00	€ 1200.00

** Il NAS Synology DS923+ include 4 bay; si consiglia configurazione RAID 5 con 4x HDD 4TB (~5.4TB utili).*
** Il Web Server DMZ può essere anche una VM su uno dei due server interni per ridurre i costi hardware.*

3. Sistemi IDS/IPS (Software)

Voce	Qtà	Prezzo Unit. (€)	Totale (€)
Licenza Snort (IDS/IPS) – open source	3	€ 0.00	€ 0.00
Server dedicato IDS/IPS – HP ProLiant ML110 Gen11	3	€ 950.00	€ 2850.00
Suricata (IDS/IPS alternativo) – open source	1	€ 0.00	€ 0.00

** Snort e Suricata sono open source e gratuiti. Il costo riguarda esclusivamente i server dedicati su cui installarli.*
** Si prevedono tre istanze IDS/IPS: una per il traffico interno, una in DMZ, una per il traffico in ingresso/uscita dal firewall.*

4. Cablaggio e Infrastruttura Passiva

Voce	Qtà	Prezzo Unit. (€)	Totale (€)
Cavo Cat6 UTP – bobina 305m (Legrand/Belden)	6	€ 95.00	€ 570.00
Cavo fibra ottica OS2 LC-LC – uplink piani (150m totali)	1	€ 180.00	€ 180.00
Patch cord Cat6 RJ45 0.5m	248	€ 2.50	€ 620.00
Patch panel 24 porte Cat6 – per piano	6	€ 55.00	€ 330.00
Rack 12U a muro (per piano)	6	€ 120.00	€ 720.00
Canaline / fascette / accessori cablaggio (forfait/piano)	6	€ 80.00	€ 480.00

** Cat6 per le postazioni utente (120 PC) su 6 piani. Stima: ~11.9m di cavo per PC + 10% scorta.*
** Fibra ottica OS2 LC-LC per gli uplink switch di piano → multilayer switch core (6 cavi, ~150m totali con margine 15%).*
** Patch cord incluse: 2 per ogni PC (lato PC e lato patch panel), più 8 per server e apparati attivi.*

5. Riepilogo Generale

1. Apparati di Rete	€ 9020,00
2. Server e Storage	€ 3490,00
3. Sistemi IDS/IPS (hardware dedicato)	€ 2850,00
4. Cablaggio e Infrastruttura Passiva	€ 2900,00

MR ROBOT CREW

TOTALE GENERALE (IVA esclusa)	€ 18.260,00

Note Generali

- I prezzi sono stime di mercato (IVA esclusa) e possono variare in base al fornitore e alle condizioni di acquisto.
- Il preventivo non include PC, periferiche, UPS e telecamere (gestiti separatamente dal team).
- Il preventivo non include manodopera per installazione e cablaggio.
- La topologia di rete potrebbe subire variazioni a seguito della finalizzazione del progetto su Cisco Packet Tracer.
- Software IDS/IPS (Snort/Suricata) open source: nessun costo di licenza.