Preventivo Manodopera e Manutenzione Annuale

1. Manodopera di Installazione (una tantum)

Categoria	Descrizione	Forfait (€)
Cablaggio Cat6	Posa e attestazione cavi Cat6 per 120 postazioni su 6 piani, canaline e fascettatura	€ 2800,00
Cablaggio fibra ottica	Posa e giunzione fibra OS2 LC-LC — 6 uplink inter-piano verso lo switch core	€ 600,00
Patch panel e rack	Montaggio patch panel 24p, organizzatori cavi, 6 armadi wall-mount e rack a pavimento piano terra	€ 800,00
Switch di piano	Installazione fisica e configurazione CLI 6x Cisco Catalyst 2960-24TT (VLAN, STP, uplink)	€ 900,00
Switch core e DMZ	Installazione e configurazione Multilayer 3560-24PS (inter-VLAN routing, ACL) + switch DMZ	€ 400,00
Firewall	Installazione, policy di sicurezza, regole NAT/ACL e test penetrazione Cisco Firepower 1010	€ 600,00
Server DHCP	Installazione OS, configurazione scope DHCP, riserve IP e test su tutti i piani	€ 350,00
Server NAS	Installazione Synology DSM, configurazione RAID 5 su 4 dischi, share di rete e permessi	€ 400,00
Web Server DMZ	Installazione OS, configurazione Apache/Nginx, certificato SSL e test connettività da DMZ	€ 350,00
IDS/IPS Snort	Installazione e configurazione 3 istanze Snort (rete interna, DMZ, perimetro) con regole base	€ 750,00
PC e postazioni	Unboxing, assemblaggio, configurazione OS, join al dominio e test — 120 PC	€ 2400,00
UPS	Installazione, cablaggio e test autonomia 6x UPS piano (BX650MI) + 2x UPS sala server	€ 480,00
	Totale Manodopera Installazione	**€ 10.830,00**

** Tutti i forfait sono IVA esclusa. I prezzi includono manodopera, trasferte e materiale di consumo minuto (fascette, viti, sigillanti).*
** Il forfait PC include unboxing, configurazione base e join al dominio. Eventuali software aggiuntivi sono esclusi.*
** La configurazione IDS/IPS include l'installazione delle community rules di Snort; la personalizzazione avanzata delle regole è quotata separatamente.*

2. Manutenzione Annuale (canone ricorrente)

Categoria	Descrizione	Periodicità	Costo Annuo (€)
Apparati di rete	Verifica configurazioni, aggiornamento firmware switch e firewall, test failover e backup running-config	Semestrale	€ 1200,00
Server e NAS	Controllo integrità RAID, backup configurazioni, aggiornamento OS e patch di sicurezza, verifica log	Trimestrale	€ 1400,00
Cablaggio strutturato	Verifica connettori RJ45, test continuità Cat6 e fibra, sostituzione patch cord danneggiate	Annuale	€ 500,00
PC e postazioni	Pulizia interna hardware, aggiornamento OS e driver, verifica antivirus e software — 120 PC	Semestrale	€ 2400,00
Rack e armadi	Verifica fissaggi apparati, pulizia filtri, controllo ventilazione e temperatura armadi	Annuale	€ 300,00
UPS	Test batterie con carico simulato, sostituzione batterie esaurite (inclusa stima ricambi), verifica autonomia	Annuale	€ 650,00
		Totale Canone Annuale	**€ 6450,00**

** Il canone annuale è IVA escluso e fatturato annualmente in anticipo.*
** La manutenzione trimestrale dei server include un report scritto sullo stato del sistema dopo ogni intervento.*
** La sostituzione batterie UPS è inclusa nella stima annuale (consumo medio batterie ~2-3 anni); eventuali guasti straordinari sono quotati a parte.*
** La manutenzione PC semestrale copre tutti i 120 PC; interventi straordinari su singola macchina sono quotati a €50/ora.*

3. Riepilogo Economico

Voce	Frequenza	Importo (€)
Manodopera di installazione	*Una tantum*	€ 10.830,00
Canone manutenzione annuale	*Annuale ricorrente*	€ 6450,00
Totale primo anno (installazione + manutenzione)		**€ 17.280,00**
Totale secondo anno in poi (solo manutenzione)		**€ 6450,00**

Note Generali

• Tutti i prezzi sono IVA esclusa e si riferiscono al mercato italiano (tariffe medie 2024-2025).

• Il presente preventivo copre esclusivamente manodopera e manutenzione. Per hardware, cablaggio e software fare riferimento ai Preventivi Materiali NOC Aziendale e Preventivo Materiali Obbligatori.

• Il canone di manutenzione annuale è attivabile anche singolarmente per categoria, senza obbligo di sottoscrivere l'intero pacchetto.

• Gli interventi straordinari non coperti dal canone (guasti hardware, espansioni, riconfigurazioni) sono fatturati a €65/ora + trasferta.

• La topologia di rete potrebbe subire variazioni a seguito della finalizzazione del progetto su Cisco Packet Tracer, con conseguente aggiornamento dei forfait.